


検印	評価	講評	良く書けています 留意した事項の記述の方法 テキストを確認し是正して下さい。
	A B C D		

問題 2-1 あなたが経験した建築工事について、次の問いに答えなさい。

1. 最近経験した工事を1つ選び、次の事項について記述しなさい。

- (1) 工事名 ビル 新築工事
- (2) 工事場所 7182-111
- (3) 工事概要
 

新築等の場合：建物用途、構造、階数、延べ面積又は施工数量
改修等の場合：建物用途、主な改修内容、施工数量又は建物規模

事務所ビル 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上3階  
建築面積 150㎡ 延べ面積 400㎡
- (4) 工期 平成 年 / 月 ~ 平成 年 8 月 7
- (5) あなたの立場 現場監督
- (6) あなたの具体的な業務内容 工事管理全般、施工図作成担当

問題 2-1-1 の指導欄：えい

2. 上記の工事において、仮設計画を行う上で、留意した事項とその理由を2つあげ、それぞれに対して、特に問題を解決するため工夫した対策又は処置を2つ記述し、その結果及び評価をまとめて記述しなさい。

①	留意した事項		<u>仮設物等の配置</u>
	理由		<u>仮設物の配置は本工事の進捗に大きな影響を与えるため、十分な検討が必要であった。</u>
	工夫した対策又は処置	①	<u>現場事務所は資材の動きや人の動き、準備加工場 機材置場が見やすい位置とした。</u>
		②	<u>資材・機材置場は搬出入用のトラック等の出入りが容易な場所とした。</u>
結果及び評価		<u>常に材料等の把握が出来、各業種失手待ち等の予期せぬ事態が発生お事なかった。</u>	

問題 2-1-2 の指導欄：作業効率も向上させる為には仮設総合仮設計画に留意した  
①-① 作業所出入口横の東側の位置としたなど具体的な表現が  
あればもっと良い ①-② 置場のスペース業者とのスペース割り付けなどの  
の表現があれば



総合仮設計画において

目的

留意した事項	仮囲いの位置及び構造に留意した。	
理由	仮囲いは工事場所の外部を遮断し、 <u>第三者災害</u> を防ぐためには重要な役割を持っているから。	
② 工夫した対策又は処置	①	構内への出入口は車や人通りの多い位置を避け設置する計画とした。 <u>※おあいでは。</u>
	②	ゲートが開き戸だったため、第三者に対する安全上から内開きとする計画にし、 <u>警備員を常駐させた。</u>
結果及び評価	工事期間中は交通と交障をきたすこともなく、現場への資材の搬出入もスムーズに行う事が出来た。	

問題 2-1-2 の指導欄：

- ②-① 経験した記述と対しているのが立地条件を入れると良い  
~~②-②~~ 構内への ~ 位置を避け、工事車両との動線の交差を  
 少減した。

問題 2-2 上記の工事にかかわらず、あなたの現場において、あなたが下請専門工事業者に対して、「労働安全衛生法又は労働安全衛生規則関連」で日常、具体的に指導した内容を4つ箇条書きしなさい。

- ① 作業主任者を選任すべき作業での主任者証の確認を行うよう指導した。
- ② 安全帯、保護帽の使用状況の確認に力をつける指導を行った。
- ③ 機器及び安全装置等の点検に力をつける指導を行った。
- ④ 材料の欠点の有無と不良品の除去に関する指導を行った。

問題 2-2 の指導欄：

良いです。